




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	(บริเวณนา น.ส.บังอร โชคกลาง-คลองทิ่งน้ำห้วยรี) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	31 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานชลประทาน	457,924.03	1.2509	572,817.17	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			575,817.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			575,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 438.00 ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 1,312.79 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญชนพันธ์)
 ปลัด อบต.ตำหรุ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายอุเทน สีสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายณรงค์ ใจกล้า)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ตำหรุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู
โครงการ	ก่อสร้างคูคาค คสล. รูปตัวยู
สถานที่ดำเนินการ	(บริเวณนา น.ส.บังอร โชคลาภ-คลองทิ่งน้ำห้วย) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 438 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	31 พฤษภาคม 2559
	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับพื้นที่	876.00	ตร.ม.	-	-	2.48	2,172.48	2,172.48
2	งานดินขุด	420.00	ลบ.ม	-	-	17.37	7,295.40	7,295.40
3	งานดินถม	187.00	ลบ.ม	80.00	14,960.00	46.00	8,602.00	23,562.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	21.00	ลบ.ม	373.00	7,833.00	46.00	966.00	8,799.00
5	งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	87.60	ลบ.ม	-	-	306.00	26,805.60	26,805.60
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	29.43	ตัน	2,741.00	80,667.63	-	-	80,667.63
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	52.56	ลบ.ม	373.00	19,604.88	-	-	19,604.88
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	95.48	ลบ.ม	467.00	44,589.16	-	-	44,589.16
6	เหล็กเสริม							
	- RB Ø 9 มม.	4.59	ตัน	15,732.00	72,209.88	4,100.00	18,819.00	91,028.88
7	ลวดผูกเหล็ก	92.00	เส้น	43.00	3,956.00	-	-	3,956.00
8	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	1,051.00	ตร.ม.	-	-	133.00	139,783.00	139,783.00
9	ตะปู	210.00	กก.	46.00	9,660.00	-	-	9,660.00
รวมราคาค่าต้นทุน								457,924.03

*หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาอ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือน เมษายน 2559

ของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2556

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวอภิสรภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ตำหรุ