

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ.....	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	780,825.97	1.3375	1,044,354.73	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,047,354.73	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,047,000.00	
	ตัวอักษร	<b>หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</b>			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ 90.00 ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 11,633.33 บาท/ม.

ผู้ประมาณการ ..... 

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ


(นางสาวอภิสรภรณ์ แสนานาญชนพัฒน์)

ปลัด อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 90 เมตร	ปร.4 แผ่นที่ 1/2
โครงการ	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 90 เมตร	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ตำบลคำหूर อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 90 ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่	.....	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหूर

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานผนังกันดิน คสล.							
	- งานดินซุด (ถมดิน)	702.00	ลบ.ม.	-	-	18.39	12,909.78	12,909.78
	- งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	43.10	ลบ.ม.	-	-	436.00	18,791.60	18,791.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	14.49	ตัน	2,741.00	39,717.09	-	-	39,717.09
	- ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	25.86	ลบ.ม.	397.00	10,266.42	-	-	10,266.42
	- หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	46.98	ลบ.ม.	467.00	21,939.66	-	-	21,939.66
	- เหล็กเสริม							
	- RB Ø 6 มม.	0.76	ตัน	17,681.00	13,437.56	4,100.00	3,116.00	16,553.56
	- RB Ø 9 มม.	0.63	ตัน	15,732.00	9,911.16	4,100.00	2,583.00	12,494.16
	- DB Ø 12 มม.	0.60	ตัน	14,523.00	8,713.80	3,300.00	1,980.00	10,693.80
	- DB Ø 16 มม.	6.17	ตัน	14,510.00	89,526.70	3,300.00	20,361.00	109,887.70
	- ลวดผูกเหล็ก	163.00	กก.	43.00	7,009.00	-	-	7,009.00
	- งาน ไม้แบบ	165.00	ลบ.ฟ	428.00	70,620.00	-	-	70,620.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ไม้แบบ	496.00	คร.ม.	-	-	133.00	65,968.00	65,968.00
	- ตะปู	148.00	กก.	46.00	6,808.00	-	-	6,808.00
	- งานเสาเข็ม							
	- เสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.	27.00	ตัน	780.00	21,060.00	-	-	21,060.00
	- เสาเข็ม □ 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.	53.00	ตัน	2,220.00	117,660.00	-	-	117,660.00
	- งานคอกเสาเข็ม (เหมารวม)	1.00	งาน	-	-	-	-	57,000.00
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	214.20	คร.ม.	266.00	56,977.20	60.00	12,852.00	69,829.20
	- ลูกกรง	1,053.00	ลบ.ม	100.00	105,300.00	6.00	6,318.00	111,618.00
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>780,825.97</b>