

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ขอย ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านตำหรุใน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หรือพื้นที่เทศบาลนครหรือพื้นที่เทศบาลตำบลไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๑,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |  |                    |
|--|--------------------|
| ๖.๑ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวพรดี เวศเจริญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | เป็น กรรมการ       |
| ๖.๓ นายณรงค์ ใจกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธา          | เป็น กรรมการ       |

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคำหวุ		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคำหวุ		
สถานที่ดำเนินการ	(ซอย2) หมู่ที่ 3 บ้านคำหวุใน ตำบลคำหวุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำหวุ		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลคำหวุ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ .....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	88,815.28	1.3347	118,541.75	
	ป้ายโครงการ 1.00 ปีช	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			121,541.75	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			121,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 168.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 723.21 บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ .....

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.คำหวุ

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คำหวุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.พิรดี เวศเจริญ)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.คำหวุ

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานค้ำทุ่นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	(ซอย2) หมู่ที่ 3 บ้านคำหรุใน ตำบลคำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 56 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	..... ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม(ชนทั้ง)	168.00	ตร.ม.	-	-	70.00	11,760.00	11,760.00
2	งานถูกรังพื้นทางบดอัดแน่น (หนา0.30 ม.)	80.00	ลบ.ม	110.00	8,800.00	35.87	2,869.60	11,669.60
3	งานถูกรังไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม	110.00	1,100.00	46.00	460.00	1,560.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	12.60	ลบ.ม	397.00	5,002.20	46.00	579.60	5,581.80
5	งานผิวจราจร คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	25.20	ลบ.ม	-	-	271.00	6,829.20	6,829.20
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	8.50	ตัน	2,741.00	23,298.50	-	-	23,298.50
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	15.12	ลบ.ม	397.00	6,002.64	-	-	6,002.64
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	27.47	ลบ.ม	467.00	12,827.56	-	-	12,827.56
6	เหล็กเสริม							-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	168.00	ตร.ม.	27.00	4,536.00	5.00	840.00	5,376.00
	- RB Ø 15 มม.	0.05	ตัน	19,877.00	993.85	-	-	993.85
7	ค่าประกอบไม้แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	56.00	ม.	-	-	18.53	1,037.68	1,037.68
8	งานรอยต่อเนื้อหุดและเนื้อขยายของคอนกรีต	66.50	ม.	-	-	27.30	1,815.45	1,815.45
9	แอสฟัลท์	2.52	ลิตร	25.00	63.00	-	-	63.00
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>88,815.28</b>

\*หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี(ไม่รวมภาษี) เดือนมิถุนายน 2559 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม.เดือนมิถุนายน 2559 และราคาวัสดุบางรายการสืบจากร้านค้าในพื้นที่ ราคาค่าแรงต่อหน่วยอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558

ผู้ประมาณการ .....

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา