

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วงที่ ๓ (สายไร่นาด-ไร่ที่เบ็ม) หมู่ที่ ๕ บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลดำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน      ก่อสร้างคูส่งน้ำรูปตัวยู กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร พร้อมทางข้าม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ      ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวพิรดี เวศเจริญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล      เป็น กรรมการ
  - ๖.๓ นายณรงค์ ใจกล้า      ตำแหน่ง นายช่างโยธา      เป็น กรรมการ


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
สถานที่ดำเนินการ	(สายไร่นาค-ไร่พี่เป็ม)หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ .....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	350,548.61	1.3266	465,037.79	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			468,037.79	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			468,000.00	
	ตัวอักษร	สี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 370.00 ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 1,264.86 บาท/ม.

ผู้ประมาณการ .....  


(นายณรงค์ ใจกล้า)


นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  
 ประธานกรรมการ


(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....  
 กรรมการ

(นางสาวพิรติ เวศเจริญ)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....  
 กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ช่วงที่ 3
โครงการ	ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ช่วงที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	(สายไร่นาค-ไร่ที่เบ็ม)หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลคำหूर อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 370 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	..... ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหूर

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อคูคาดเดิม	370.00	ม.	-	-	30.00	11,100.00	11,100.00
2	งานดินถม	50.00	ลบ.ม	100.00	5,000.00	10.00	500.00	5,500.00
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	12.95	ลบ.ม	334.59	4,332.94	99.00	1,282.05	5,614.99
4	งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	70.30	ลบ.ม	-	-	306.00	21,511.80	21,511.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	23.62	ตัน	2,697.00	63,703.14	-	-	63,703.14
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	42.18	ลบ.ม	373.00	15,733.14	-	-	15,733.14
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	76.62	ลบ.ม	467.00	35,781.54	-	-	35,781.54
5	เหล็กเสริม							
	- RB Ø 9 มม.	3.60	ตัน	17,635.00	63,486.00	4,100.00	14,760.00	78,246.00
6	ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	43.00	3,096.00	-	-	3,096.00
7	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	888.00	ม.	-	-	115.00	102,120.00	102,120.00
8	ตะปู	177.00	กก.	46.00	8,142.00	-	-	8,142.00
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>350,548.61</b>

\*หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคาอ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เดือนธันวาคม 2558 และราคาพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนธันวาคม 2558

และค่าแรงต่อหน่วยอ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2558

ผู้ประมาณการ .....

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา