



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ รถกระบะเข้า รถดับเพลิง ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง เพื่อให้การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง โดยกำหนดราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบาง
รายการที่ไม่มีตามราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้
ราคาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น
๙๘๖,๕๐๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายนิพล วิเศษรจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ รถกระบะเข้า รถดับเพลิง ฯลฯ
พร้อมสร้างห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๖,๔๐๐.- บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ รถกระบะเข้า รถดับเพลิง ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ
ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๘๖,๔๐๐.- บาท
(-เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุเทน	สีสะอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์	ใจกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ
๖.๓ นางศรุตดา	กรกมล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
สถานที่ดำเนินการ	ที่ทำการ อบต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง		
ตามแบบ	0		
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	4	แผ่น เมื่อ


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	751,009.05	1.3074	981,869.23	
	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	งานครุภัณฑ์	1,600.00		1,600.00	
	เงินโอน				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			986,469.23	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			986,400.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอุเทน สีสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณรงค์ ใจกล้า)
นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางศรุตดา กรกุม)
เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตำหรุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	ปร.4 แผ่นที่ 2/4
โครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	
สถานที่ดำเนินการ	ที่ทำการ อบต.คำหู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	

ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ขอยกมา							208,102.12
3	งานหลังคา							
	- แผ่นเมทัลชีท	261.64	ตร.ม.	120.00	31,396.80	80.00	20,931.20	52,328.00
	- ครอบข้างเมทัลชีท	32.50	ม.	140.00	4,550.00	50.00	1,625.00	6,175.00
	- เหล็กค้ำชี ขนาด 125 x 50 x 20X3.2 มม.	43.00	ท่อน	686.00	29,498.00	-	-	29,498.00
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 2" หนา 2.30 มม.	37.00	ท่อน	1,028.00	38,036.00	-	-	38,036.00
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 1 1/2" หนา 2.30 มม.	33.00	ท่อน	730.00	24,090.00	-	-	24,090.00
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 2.00 มม.	41.00	ท่อน	233.00	9,553.00	-	-	9,553.00
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.00 มม.	4.00	ท่อน	308.00	1,232.00	-	-	1,232.00
	- เกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท หน้ากว้าง 30 ซม.	38.00	แผ่น	240.00	9,120.00	-	-	9,120.00
	- สกรูพร้อมขาขีดแผ่นบานเกล็ด	136.00	ชุด	5.30	720.80	-	-	720.80
	- สกรูขีดแผ่น เมทัลชีท	850.00	ตัว	1.80	1,530.00	-	-	1,530.00
	- สีรองพื้นกันสนิม	257.17	ตร.ม.	35.00	9,000.95	35.00	9,000.95	18,001.90
	- สีน้ำมัน	257.17	ตร.ม.	35.00	9,000.95	38.00	9,772.46	18,773.41
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก	3,560.00	กก.	-	-	12.00	42,720.00	42,720.00
4	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	108.80	ตร.ม.	103.00	11,206.40	80.00	8,704.00	19,910.40
	- งานฉาบปูนเรียบ	217.60	ตร.ม.	73.00	15,884.80	82.00	17,843.20	33,728.00
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 12"x12"	115.00	ตร.ม.	250.00	28,750.00	166.00	19,090.00	47,840.00
5	งานผิวพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้องกันลื่น ขนาด 12"x12"	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	158.00	3,160.00	8,160.00
6	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวชุบสังกะสี	20.00	ตร.ม.	312.00	6,240.00	-	-	6,240.00
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.	7.00	ท่อน	308.00	2,156.00	-	-	2,156.00
7	งานประตู - หน้าต่าง							
	- ประตูไม้พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,452.00	4,904.00	410.00	820.00	5,724.00
	- ประตู PVC. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	328.00	1,312.00	9,712.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							593,350.63

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ๑๗ พร้อมสร้างห้องน้ำ	ปร.4 แผ่นที่ 3/4
โครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ๑๗ พร้อมสร้างห้องน้ำ	
สถานที่ดำเนินการ	ที่ทำการ อบต.คำหूर อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ๑๗ พร้อมสร้างห้องน้ำ	
ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							593,350.63
8	งานสุขภัณฑ์							
	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,121.00	4,484.00	450.00	1,800.00	6,284.00
	โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนังเคลือบขาว	3.00	ชุด	560.00	1,680.00	450.00	1,350.00	3,030.00
	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	383.00	1,532.00	35.00	140.00	1,672.00
	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	2.00	ชุด	180.00	360.00	75.00	150.00	510.00
	ถังใส่น้ำสำเร็จรูปหินขัด	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาะเตอร์พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	841.00	3,364.00	450.00	1,800.00	5,164.00
	กระบอกเงา ขนาด 0.90X1.70 ม.	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00
	ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	224.00	896.00	70.00	280.00	1,176.00
	ก๊อมน้ำสนาม	4.00	อัน	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00
9	งานไฟฟ้า							-
	โคมก้างปลาไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W	9	ชุด	739.00	6,651.00	300.00	2,700.00	9,351.00
	สวิทช์เปิด ปิด	9	ชุด	57.00	513.00	200.00	1,800.00	2,313.00
	ปลั๊กเต้าเสียบ	5	ชุด	30.00	150.00	200.00	1,000.00	1,150.00
	แผงควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
10	งานสี							-
	ทาสีน้ำพลาสติก	130	ตร.ม.	30.00	3,900.00	34.00	4,420.00	8,320.00
11	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-
	บ่อเกรอะ บ่อซึม (เหมารวม)	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	บ่อขีมน้ำทิ้ง(เหมารวม)	1	บ่อ	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	งานระบบท่อต่าง ๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							676,820.63

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	ปร.4 แผ่นที่ 4/4
โครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	
สถานที่ดำเนินการ	ที่ทำการ อบต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	โรงจอดรถสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ พร้อมสร้างห้องน้ำ	
ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							676,820.63
12	งานเทคอนกรีตหน้าโรงจอดรถ							
	- ทรายหยาบ	9.75	ลบ.ม.	467.00	4,553.25	40.00	390.00	4,943.25
	- งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	29.25	ลบ.ม.	-	-	306.00	8,950.50	8,950.50
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	9.82	ตัน	2,772.00	27,221.04	-	-	27,221.04
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.55	ลบ.ม.	467.00	8,195.85	-	-	8,195.85
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	31.88	ลบ.ม.	514.00	16,386.32	-	-	16,386.32
	- เหล็กตะแกรงวางเมท ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม .	195.00	ตร.ม.	28.00	5,460.00	5.00	975.00	6,435.00
	- DB Ø 12 มม.	0.06	ตัน	19,891.00	1,193.46	3,300.00	198.00	1,391.46
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	665.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							751,009.05
13	งานคูรั้วกั้น							-
	- ผลิตระบายอากาศคิณัง	2.00	ตัว	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00
								-
								-
	ค่างานคูรั้วกั้น							1,600.00

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน เมษายน ปี 2561 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนเมษายน 2561 และราคาวัสดุบางรายการสืบจากร้านค้าในพื้นที่ ราคาต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560