




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินประกวตราคา โครงการก่อสร้างผนัง
คอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๓๖ ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง เพื่อให้การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง โดยกำหนดราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดในเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบาง
รายการที่ไม่มีตามราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้
ราคาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น
๑,๖๔๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายนิพล วิเชษฐนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาเขื่อน
ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) ยาว ๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๙,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุเทน สีสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายณรงค์ ใจกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นางศรุตดา กรกุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,231,340.72	1.3375	1,646,918.21	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,649,918.21	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,649,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ 60.00 ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 27,483.33 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางศรุตดา กรกุ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตำหรุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	ปร.4 แผ่นที่ 1/2
โครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีต กันดิน ยาว 60 ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม						
	- งานรื้อพื้น คสล.	227.50 ตร.ม.	-	-	70.00	15,925.00	15,925.00
2	งานผนังกันดิน คสล.						
	- งานดินขุด	1,014.00 ลบ.ม.	-	-	17.61	17,856.54	17,856.54
	- งาน คอนกรีต 1:2:4 (ท.2)	29.00 ลบ.ม.	-	-	436.00	12,644.00	12,644.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	9.75 ตัน	2,772.00	27,027.00	-	-	27,027.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.40 ลบ.ม.	467.00	8,125.80	-	-	8,125.80
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	31.61 ลบ.ม.	514.00	16,247.54	-	-	16,247.54
	- เหล็กเสริม						
	- RB Ø 6 มม.	0.65 ตัน	22,464.00	14,601.60	4,100.00	2,665.00	17,266.60
	- RB Ø 9 มม.	0.64 ตัน	21,275.00	13,616.00	4,100.00	2,624.00	16,240.00
	- DB Ø 12 มม.	0.68 ตัน	19,891.00	13,525.88	3,300.00	2,244.00	15,769.88
	- DB Ø 16 มม.	5.31 ตัน	20,521.00	108,966.51	3,300.00	17,523.00	126,489.51
	- ลวดผูกเหล็ก	145.00 กก.	43.00	6,235.00	-	-	6,235.00
	- ค่าไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	151.00 ลบ.ฟ	560.00	84,560.00	-	-	84,560.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	348.00 ตร.ม.	-	-	154.00	53,592.00	53,592.00
	- ตะปู	72.00 กก.	46.00	3,312.00	-	-	3,312.00
	งานเสาเข็ม						
	- เสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	2,688.00	96,768.00	-	-	96,768.00
	- เสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	5,563.00	200,268.00	-	-	200,268.00
	- ค่าดอกเสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	-	-	548.00	19,728.00	19,728.00
	- ค่าดอกเสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	-	-	1,200.00	43,200.00	43,200.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	-	-	180.00	6,480.00	6,480.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00 ตัน	-	-	300.00	10,800.00	10,800.00
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	144.00 ตร.ม.	267.00	38,448.00	60.00	8,640.00	47,088.00
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อคู่)	48.00 ตร.ม.	206.00	9,888.00	160.00	7,680.00	17,568.00
	- งานฉาบปูนเรียบ	132.00 ตร.ม.	73.00	9,636.00	82.00	10,824.00	20,460.00
	รวมราคางานต้นทุนขอยกไป						883,650.87

