



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา โครงการ ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เสียบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำหนด ราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานครในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบาง รายการที่ไม่มีตามราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้ ราคาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น ๑,๖๔๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิพล วิเศษจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลดำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๑,๖๔๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน      ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) ยาว ๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ      ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๖๔๙,๐๐๐.- บาท  
(-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอุเทน                      สีสะอาด                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายณรงค์                      ใจกล้า                      ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ
  - ๖.๓ นางศรุดา                      กรกุม                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน	2	แผ่น	เมื่อ	.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,230,836.61	1.3375	1,646,243.97	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,649,243.97	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,649,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ 60.00 ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 27,483.33 บาท/ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางศรุตดา กรกุม)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตำหรุ

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	ปร.4 แผ่นที่ 1/2
โครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีตกันดิน (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีต กันดิน ยาว 60 ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่	.....	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
<b>1</b>	<b>งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม</b>							
	- งานรื้อพื้น คสล.	227.50	ตร.ม.	-	-	70.00	15,925.00	15,925.00
<b>2</b>	<b>งานผนังกันดิน คสล.</b>							
	- งานคินซุด	1,014.00	ลบ.ม.	-	-	18.20	18,454.80	18,454.80
	- งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	29.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	12,644.00	12,644.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	9.75	ตัน	2,772.00	27,027.00	-	-	27,027.00
	- ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.40	ลบ.ม.	467.00	8,125.80	-	-	8,125.80
	- หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	31.61	ลบ.ม.	514.00	16,247.54	-	-	16,247.54
	- เหล็กเสริม							
	- RB Ø 6 มม.	0.65	ตัน	22,464.00	14,601.60	4,100.00	2,665.00	17,266.60
	- RB Ø 9 มม.	0.64	ตัน	21,275.00	13,616.00	4,100.00	2,624.00	16,240.00
	- DB Ø 12 มม.	0.68	ตัน	20,320.00	13,817.60	3,300.00	2,244.00	16,061.60
	- DB Ø 16 มม.	5.31	ตัน	20,521.00	108,966.51	3,300.00	17,523.00	126,489.51
	- ลวดผูกเหล็ก	145.00	กก.	43.00	6,235.00	-	-	6,235.00
	- ค่าไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	151.00	ลบ.ฟ	560.00	84,560.00	-	-	84,560.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	348.00	ตร.ม.	-	-	154.00	53,592.00	53,592.00
	- ตะปู	72.00	กก.	46.00	3,312.00	-	-	3,312.00
	<b>งานเสาเข็ม</b>							
	- เสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	2,563.00	92,268.00	-	-	92,268.00
	- เสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	5,218.00	187,848.00	-	-	187,848.00
	- ค่าตอกเสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	-	-	548.00	19,728.00	19,728.00
	- ค่าตอกเสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	-	-	1,200.00	43,200.00	43,200.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	-	-	180.00	6,480.00	6,480.00
	- สกัดหัวเสาเข็ม □ 0.30 x 0.30 x 12.00 ม.	36.00	ตัน	-	-	300.00	10,800.00	10,800.00
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	144.00	ตร.ม.	267.00	38,448.00	60.00	8,640.00	47,088.00
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อคู่)	48.00	ตร.ม.	206.00	9,888.00	160.00	7,680.00	17,568.00
	- งานฉาบปูนเรียบ	132.00	ตร.ม.	73.00	9,636.00	82.00	10,824.00	20,460.00
	<b>รวมราคางานต้นทุนยกออกไป</b>							<b>867,620.85</b>

