

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (เลียบบคลองหนองบอน) หมู่ที่ ๕ บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดำพรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๔๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
 ๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต (เลียบบคลองหนองบอน) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๔๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
 ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|---------------|---------|----------------------------|--------------------|
| ๖.๑ นายอุเทน | สีสะอาด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายณรงค์ | ใจกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็น กรรมการ |
| ๖.๓ นางศรุตดา | กรกฏม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | เป็น กรรมการ |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต (เลียบบคลองหนองบอน) หมู่ที่ ๕ บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำหนด
ราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานครในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบาง
รายการที่ไม่มีตามราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้
ราคาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น
๑,๙๕๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิพล วิเศษจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
สถานที่ดำเนินการ	(เทียบคลองหนองบอน) หมู่ที่ 5 บ้านสะพานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,426,883.14	1.3624	1,943,985.59	
	ป้ายโครงการ 1.00 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,946,985.59	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,946,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 3,800.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ 512.11 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางศรุตตา กรกุม)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตำหรุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
สถานที่ดำเนินการ	(เลียบคลองหนองบอน) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 950 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานชั้นพื้นทาง							
	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	3,800.00	ตร.ม.	-	-	1.72	6,536.00	6,536.00
2	งานผิวจราจร							
	งานทรายรองหยาบพื้นปรับระดับ	190.00	ลบ.ม	420.00	79,800.00	46.00	8,740.00	88,540.00
	งานผิวจราจร คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	570.00	ลบ.ม	-	-	272.37	155,250.90	155,250.90
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	191.52	ตัน	2,772.00	530,893.44	-	-	530,893.44
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	342.00	ลบ.ม	420.00	143,640.00	-	-	143,640.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	621.30	ลบ.ม	490.00	304,437.00	-	-	304,437.00
	เหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	3,800.00	ตร.ม.	27.00	102,600.00	5.00	19,000.00	121,600.00
	- เหล็กเส้น RB ϕ 12 มม.	0.67	ตัน	20,320.00	13,614.40	-	-	13,614.40
	ค่าประกอบไม้แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	950.00	ม.	-	-	20.60	19,570.00	19,570.00
	งานรอยต่อเพื่อหดและเผื่อขยายของคอนกรีต	760.00	ม.	-	-	23.14	17,586.40	17,586.40
	ยางมะตอยหยอดร่อง	54.00	ลิตร	25.00	1,350.00	-	-	1,350.00
	งานลูกรังลงไหล่ทาง	185.00	ลบ.ม	119.00	22,015.00	10.00	1,850.00	23,865.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							1,426,883.14

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือนมิถุนายน ปี 2561 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนมิถุนายน 2561

และราคาวัสดุบางรายการสืบจากร้านค้าในพื้นที่ ราคาต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560