




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จะดำเนินการจะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี) หมู่ที่ ๔ บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำหนดราคากลางตามราคาพาณิชย์จังหวัดในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และราคาวัสดุบางรายการที่ไม่มีตามราคาพาณิชย์จังหวัด ได้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนราคาค่าแรงงานใช้ราคาจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางไว้เป็น ๓๕๒,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)..... 

(นายนิพล วิเศษจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	ปร.4 แผ่นที่ 1/1
โครงการ	ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (เลียบบถนนแม่น้ำเพชรบุรี)	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีต กั้นคิน ยาว 160 ม.	
ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับพื้นที่และตีฝัก							
	- งานปรับพื้นที่และตีฝัก	160.00	ตร.ม.	-	-	1.22	195.20	195.20
	- วัสดุคัดเลือก (หินผุ)	83.00	ลบ.ม.	86.00	7,138.00	10.00	830.00	7,968.00
2	งานผนังคอนกรีต							
	- งานคินชุด	9.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	950.40	950.40
	- เสาค้ำค้ำอิ ขนาด 15 x 15 ซม. ยาว 1.00 ม.	66.00	ตัน	165.00	10,890.00	91.00	6,006.00	16,896.00
	- งาน คอนกรีต 1:2:4 (ค.2)	18.92	ลบ.ม.	-	-	391.00	7,397.72	7,397.72
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์336กก./ลบ.ม.	6.36	ตัน	2,772.00	17,629.92	-	-	17,629.92
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	11.36	ลบ.ม.	420.00	4,771.20	-	-	4,771.20
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	20.63	ลบ.ม.	490.00	10,108.70	-	-	10,108.70
	- เหล็กเสริม							
	- RB Ø 6 มม.	0.52	ตัน	22,464.00	11,681.28	4,100.00	2,132.00	13,813.28
	- RB Ø 9 มม.	0.34	ตัน	21,275.00	7,233.50	4,100.00	1,394.00	8,627.50
	- DB Ø 12 มม.	0.95	ตัน	20,320.00	19,304.00	3,300.00	3,135.00	22,439.00
	- ลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	42.00	1,512.00	-	-	1,512.00
	- ค่าไม้แบบไม้ค้ำยัน	51.00	ลบ.ฟ	560.00	28,560.00	-	-	28,560.00
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	165.00	ตร.ม.	-	-	154.00	25,410.00	25,410.00
	- ตะปู	38.00	กก.	44.00	1,672.00	-	-	1,672.00
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อคู)	120.00	ตร.ม.	206.00	24,720.00	130.00	15,600.00	40,320.00
	- งานฉาบปูนเรียบ	352.00	ตร.ม.	73.00	25,696.00	95.00	33,440.00	59,136.00
	รวมยอดยกไป							267,406.92

หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ไม่รวมภาษี) เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561 และราคาจากพาณิชย์จังหวัด กทม. เดือนกุมภาพันธ์ 2561

และราคาวัสดุบางรายการสืบจากร้านค้าในพื้นที่ ราคาค่าแรงต่อหน่วย อ้างอิงจากบัญชีค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านตำหรุ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	267,406.92	1.3074	349,607.81	
	ป้ายโครงการ 1.00 ปี	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			352,607.81	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			352,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการ 160.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,200.00 บาท/ม.

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุเทน สีสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ใจกล้า)

นายช่างโยธา อบต.ตำหรุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศรุตตา กรกุม)

เจ้าพนักงานธุรการ อบต.ตำหรุ